

COMUNE

Concordia sulla Secchia

PROVINCIA

Modena

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
D'INIZIATIVA PRIVATA DI TIPO INDUSTRIALE
denominato "INGRA BROZZI 2019"**

Tavola

Elenco Prezzi

Scala

File

807

Data

Ottobre 2019

Tavola n°

B.5

Committente

Ditta **INGRA BROZZI S.p.a.**
via Milano n°19
46019 Viadana (MN)

MODIFICHE	DATA
Rev. 01	Richiesta integrazione protocollo 12511 del 05/12/2019



Ing. LORENZO AURI



STUDIO D'INGEGNERIA

via Guido da Suzzara, 18 - 46029 SUZZARA (MN)
Telfax 0376.525175 - @mail: studioauri@tin.it

Il Progettista

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo d'iniziativa privata di tipo industriale
denominato "Ingra Brozzi 2019"
Computo Metrico Estimativo delle opere di urbanizzazione

COMMITTENTE: INGRA BROZZI s.p.a.

Data, 06/10/2019

IL TECNICO
Ing. Lorenzo Auri

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCIA MISURA</u>		
Nr. 1 13.03.A.03.A	Scavo di sbancamento di terreno di media entità eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto a rifiuto del materiale eccedente fino ai siti di conferimento autorizzati - esclusi eventuali oneri di discarica: fino a 5 km. nota: voce da Listino CCIAA Modena 2018 euro (sette/20)	mc.	7,20
Nr. 2 13.03.B.02	Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaia naturale scevra da materiali argillosi proveniente da cave, compresa la rullatura a sfangamento (misura del materiale in sezione). nota: voce da Listino CCIAA Modena 2018 euro (trentacinque/00)	mc.	35,00
Nr. 3 13.03.C.07.A	Pavimentazione per esterni, portante continua componibile, composta di masselli prefabbricati in calcestruzzo, colore grigio naturale, della portata minima di 500 Kg./cmq., con superficie d'appoggio compresa tra i 200 e i 300 cmq., posti in opera con semplice accostamento l'uno all'altro, compreso il piano di posa costituito da cm. 3 ÷ 4 di granulato 3 ÷ 6 ed intasamento superficiale a sabbia: masselli spessore cm. 6 nota: voce da Listino CCIAA Modena 2018 euro (venticinque/20)	mq.	25,20
Nr. 4 13.03.E.03.B	Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401 - 1, tipo SN 8 KN/mq. SDR 41, a marchio iiP, compresi scavo fino a m. 2,5 di profondità e rinterro con materiale proveniente dallo scavo, letto in sabbia con rinfiando e copertura in sabbia costipata per uno spessore non inferiore a cm. 15, esclusi i pezzi speciali e le sbadacchiature degli scavi di profondità superiore a m. 1,50: con tubi del diametro esterno di mm. 200 nota: voce da Listino CCIAA Modena 2018 euro (quarantatre/20)	m.	43,20
Nr. 5 13.03.E.05.B	Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati, compresa la riduzione con lastra di copertura armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 x 60, completi di chiusino in ghisa classe D400: sezione interna cm. 80 x 80 x 150 nota: voce da Listino CCIAA Modena 2018 euro (cinquecentocinquanta/00)	cad.	550,00
Nr. 6 16.02.B.02.A	Nolo di box prefabbricato coibentato, per uso spogliatoio e/o ufficio, con finestratura di adeguate dimensioni, completo di impianto elettrico ed accessori vari, compreso montaggio, manutenzione, pulizia, smontaggio (superficie fino a mq. 12): per il primo mese nota: voce da Listino CCIAA Modena 2018 euro (quattrocentocinquanta/00)	cad.	450,00
Nr. 7 C01.07.026.a	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica = 200 g/m², resistenza a trazione = 12 kN/m nota: voce da Listino OOPP Emilia Romagna 2018 euro (due/22)	m²	2,22
Nr. 8 C01.15.096.a	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 60 cm nota: voce da Listino OOPP Emilia Romagna 2018 euro (quarantatre/40)	cad	43,40
Nr. 9 C01.15.108.b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm nota: voce da Listino OOPP Emilia Romagna 2018 euro (trentanove/20)	cad	39,20
Nr. 10 C01.15.113.b	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm nota: voce da Listino OOPP Emilia Romagna 2018 euro (sessantaotto/25)	cad	68,25
Nr. 11 C01.15.149.d	Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo 100 x 25 cm: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II nota: voce da Listino OOPP Emilia Romagna 2018 euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 12 C01.17.166.a	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m nota: voce da Listino OOPP Emilia Romagna 2018 euro (sessanta/30)	cad	60,30
Nr. 13 C01.17.170	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco nota: voce da Listino OOPP Emilia Romagna 2018 euro (cinque/48)	cad	5,48

COMMITTENTE: INGRA BROZZI s.p.a. [2019-04-15_Computo.dcf] (\\SRVSTUDIO\Archivio\Lavori\807_Ingrabrozzi Concordia Convenzione\PUA 2019\Matrici\)